

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник  
Управления образования  
Баксанского муниципального района  
Абрегова Т.К.



11.01.2022.

**Дефектная ведомость**  
**МОУ «СОШ №3 им.Т.М.Катанчиева»**  
**с.п.Атажукино, ул.Апшева,85**  
Капитальный ремонт здания школы


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.
1	2	3
<b>Раздел 1. Кровля.</b>		1500 м2
2	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	100 м2
3	Установка стропил	м3
4	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков	100 м2
5	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044	100 м2
6	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: средней сложности	100 м2
7	Монтаж снегозадержателя: уголкового	100 м
<i>Водосточная система.</i>		
8	Устройство желобов: подвесных	100 м
9	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт
10	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт
11	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м
<i>Подшивка карнизов.</i>		
12	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3
13	Подшивка карнизов по дереву профлистом	100 м2
<b>Раздел 2. Ремонт фасада</b>		
14	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных, применительно - отбивка штукатурки с фасада, в т.ч. откосов	2000 м2
15	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	20 м2
16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	2000 м2
17	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	2000 м2
<b>Раздел 3. Проемы</b>		
18	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 2,5х 1,45	41 шт.



19	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема 0,90x0,50	47 шт.
20	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	200 м
21	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	100 м2
22	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2
23	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 4 м2	120 м2
<b>Раздел 4. Потолки</b>		
24	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	3700 м2
25	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	
26	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: потолков	
27	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц (потолка)	
<b>Раздел 5. Полы</b>		
28	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м
29	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2
30	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2
31	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м
32	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2
33	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (прим. 30x30см)	400 м2
34	Устройство плинтусов: из плиток керамических	30 м2
35	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	1100 м2
<b>Раздел 6. Электрика</b>		
36	Смена: выключателей	100 шт
37	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	100 шт
38	Смена: розеток	100 шт
39	Коробка ответвительная на стене	10 шт
<b>Раздел 7. Лестничный пролет</b>		
40	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	160 м2
41	Шпатлевка поверхностей внутри здания	160 м2
42	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	160 м2
43	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	160 м2
<b>Пол</b>		
44	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2
<b>ограждения</b>		
45	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	60 м



46	Устройство металлических ограждений: с поручнями	60 м
<b>Раздел 8. Коммуникации</b>		
47	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт
48	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм	100 м
49	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	100 м
50	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм	100 м
51	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м
52	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	6 шт.
53	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м
54	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м
55	Установка радиаторов: стальных	100 кВт
56	Установка кранов воздушных	компл
57	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м <sup>2</sup>
58	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой за 2 раза	100 м <sup>2</sup>
<b>Раздел 9. Стены</b>		
59	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	250 м <sup>2</sup>
60	Гипсовая шпатлевка поверхностей внутри здания: улучшенная стен	100 м <sup>2</sup>
61	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м <sup>2</sup>
62	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 (+10мм)	100 м <sup>2</sup>
63	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м <sup>2</sup>
64	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м <sup>2</sup>
<b>Раздел 10. Туалетные помещения</b>		
65	Плитки на туалетные комнаты	60 м <sup>2</sup>
66	Плитки на пол	40 м <sup>2</sup>
67	Установка унитазов	11 шт
68	Установка умывальников	15 шт



Директор \_\_\_\_\_ Дышекова Р.С.  
 Ведущий специалист по жилищному контролю \_\_\_\_\_ Шугушев И.А.  
 Завхоз \_\_\_\_\_ Улимбашев К.Т.  
 Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ Ашабокова А.Н.  
 Председатель ПК \_\_\_\_\_ Пшигаушева Е.Х.